

## Pomieszczenie kuchni z wejściem - budynek internatu „BLIŻNIAK”

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1.Roboty rozbiórkowe</b>				
1	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - kuchnia	m2	74,640
2	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych- kuchnia Krotność = 2	m2	74,640
3	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego- wejście	m	10,200
4	KNR 4-02 0234/02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpustu żeliwnego podłogowego- kuchnia	szt	2,000
5	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego- kuchnia	szt	2,000
<b>2. Posadzki</b>				
6	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - wykonanie właściwych spadków do kraterów ściekowych - kuchnia	m2	74,640
7	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm- kuchnia Krotność = 2	m2	74,640
8	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych- wejście - grunt głęboko penetrujący	m2	11,870
9	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej- wejście	m2	11,870
10	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - wejście ,kuchnia UWAGA-KL.ŚCIERALNOŚCI PŁYTEK MINi IV, ANTYPOSLIZGOWOŚĆ R min 10 ZAPRAWA SPOINUJACA ELESTYCZNA	m2	86,510
11	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m	11,870
12	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	11,870
13	KNR 2-15 0212/01	Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm -BEZ ALTERNATYWY ZAMIANY NA PCV-kuchnia	szt	2,000
14	KNR 2-15 0206/02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy nominalnej 50mm- kuchnia	podejście	2,000
<b>3.Wymiana stolarki drzwiowej</b>				
15	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi PCV dwuskrzydłowe wewnętrzne z obróbką ościeży , połowicznie szklone szkłem bezpiecznym -zamek rolkowy 1 szt, samozamykacz	m2	6,150

## **Przedmiar**

Remont posadzki z częściową wymianą stolarki drzwiowej

Obiekt Pomieszczenie kuchni z wejściem - budynek internatu „BLIŹNIAK”  
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne  
Budowa Dowspuda -16-424 raczki  
Inwestor Zespół Szkół im.gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie

---

Dowspuda - marzec 2014

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Pomieszczenie kuchni z wejściem - budynek internatu „BLIŹNIAK”

Obiekt- pomieszczenie kuchni w ZS w Dowspudzie zlokalizowane na parterze budynku internatu „Bliźniak”

Funkcja - przygotowywanie i wydawanie posiłków

Zakres robot

- rozebranie ist. posadzki z płytek ceramicznych
- zerwania podłoży betonowych pod posadzki
- zerwanie cokołka cementowego
- usunięcie z terenu robót gruzu pochodzącego z rozbiórki
- gruntowanie podłoży gruntem głęboko penetrującym
- wykonanie podłoży wyrównawczych pod posadzki z płytek ceramicznych
- posadzki z płytek ceramicznych o parametrach techniczno - użytkowych j.n
- scieralność PEI min 4 ; antypoślizgowość R min.10 ; nasiąkliwość E 3-6 % .płytki układane na zaprawie elastycznej z zastosowaniem zaprawy spoinującej elastycznej
- demontaż i ponowny montaż wpustu podłogowego
- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na PCV lub AL w kolorze białym ,stolarka wewnętrzna do połowy szklona szłem bezpiecznym ,wyposażona w zamek rolkowy, samozamykacz w skrzydle czynnym ,pochwył i dwa zamki otwierane kluczem w tym jeden patentowy, stopkę
- wymiana obejmuje naprawę i obróbkę ościeży